

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО "А-Строй"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОКРИСК

УТВЕРЖДАЮ:

Врио Генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта Кировской области"

Д.В.Москвин

К.Д.РАССОХИН

Кузьмин М.А.

20__ г.

20__ г.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Нолинск, ул. Ленина, 18

(наименование стройки)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Нолинск, ул. Ленина, 18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-18/17-Д

Дополнительные работы. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Нолинск, ул. Ленина, 18

Основание: Акт по дополнительному перечню работ.

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	76026 руб.	7001 руб.
строительных работ	76026 руб.	7001 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	25410 руб.	1650 руб.
Нормативная трудоемкость	193 чел. час.	

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" на 01.06.2017 года для УСН

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-08-07-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ НР = 122%*0,9 (НР = 1812 руб.) СП = 80%*0,85 (СП = 1122 руб.) ФОТ (1650 руб.)	3,858	782,28	7,49	3018	1650	29	50,03	193
		100м2 вертикальной проек		427,72						
2	СПАРТАК	Околооконная планка FINE BER д/сайдинга белая 3,05 м ЦЕНА=518/6,55*1,02 Кпз=1/6,55 (М3/6,55)Кпз=1,02 (М3*1,02)	13	80,67		1049				
		ШТ								

Итого по смете:

4067 1650 29 193

0 0

Накладные расходы по видам работ

п. 8 [1] 122%*0,9 ФОТ 1812

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1812

Сметная прибыль по видам работ

п. 8 [1] 80%*0,85 ФОТ 1122

ИТОГО сметная прибыль

1122

Прямые затраты	4067
Основная зарплата	1650
Материальные затраты	2388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				29				
		Накладные расходы (по смете)				1812				
		Сметная прибыль (по смете)				1122				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7001				
		Всего в ценах января 2000г.				7001				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7001				
		Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью		1		193				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				193				
		Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" № 01-06/368 от 14.06.2017 г.):-								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,4		25410				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,41		244				
		Материалы в тек.ценах		6,55		15641				
		Итого в текущих ценах без оборудования				41295				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94$		12,3		22288				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9$		11,09		12443				
		Итого без НДС				76026				
		ВСЕГО				76026				

Составил:



ГЭС «ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
РАСЧЕТКИ ВЕРНЫ



ГОРОДИЛОВА ЕВ