

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО "А-Строй"

УТВЕРЖДАЮ:

Врио Генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта Кировской области"

Д.В.Москвин

Кузьмин М.А.

20__ г.

20__ г.

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Нолинск, ул.Советская, 23
(наименование стройки)Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Нолинск, ул.Советская, 23
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13-18/17

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Нолинск, ул.Советская, 23

Основание: Акт по дополнительному перечню работ.

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	6073 руб.	857 руб.
строительных работ	0 руб.	0 руб.
монтажных работ	6073 руб.	857 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	400 руб.	26 руб.
Нормативная трудоемкость	3 чел. час.	

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" на 01.06.2017 года для УСН

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Электроснабжение

Монтажные работы

48	ТЕРм-08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР = 95% (НР = 14 руб.) СП = 65% (СП = 10 руб.) ФОТ (15 руб.)	0,1 100м	215,1 138,17	63,67	22	15	6	15,2	1,52
49	ЭТМ	Труба гофрированная DN23мм V2 Dвн 22.6мм Dнар 28.5мм полиамид 6 черная (РА602329F2) ЦЕНА=162/6,55*1,02 Кпз=1/6,55 (М3/6,55)Кпз=1,02 (М3*1,02)	10 М	25,23		252				
50	ТЕРм-08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ² НР = 95% (НР = 10 руб.) СП = 65% (СП = 7 руб.) ФОТ (11 руб.)	0,1 100м	178,69 108,74	21,12 1,41	18	11	2	11,68 0,11	1,17 0,01
51	ЭТМ	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 (N,PE)-0.660 однопроволочный ЦЕНА=330/6,55*1,02 Кпз=1/6,55 (М3/6,55)Кпз=1,02 (М3*1,02)	10,2 М	51,39		524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого: Монтажные работы

816 26 8 2,69
0 0,01

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[48]	95%	ФОТ	14	
п. 45.2	[50]	95%	ФОТ	10	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			24	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[48]	65%	ФОТ	10	
п. 45.2	[50]	65%	ФОТ	7	
	ИТОГО сметная прибыль			17	

Итого: Электроснабжение

816 26 8 2,69
0 0,01

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[48]	95%	ФОТ	14	
п. 45.2	[50]	95%	ФОТ	10	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			24	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[48]	65%	ФОТ	10	
п. 45.2	[50]	65%	ФОТ	7	
	ИТОГО сметная прибыль			17	

Итого по акту:

816 26 8 2,69
0 0,01

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[48]	95%	ФОТ	14	
п. 45.2	[50]	95%	ФОТ	10	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			24	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[48]	65%	ФОТ	10	
п. 45.2	[50]	65%	ФОТ	7	
	ИТОГО сметная прибыль			17	

	Прямые затраты		816	
	Основная зарплата		26	
	Материальные затраты		782	
	Эксплуатация машин		8	
	Накладные расходы (по смете)		24	
	Сметная прибыль (по смете)		17	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		857	
	Всего в ценах января 2000г.		857	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		857	
	Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1	3	
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью		3	
	Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" № 01-06/368 от 14.06.2017 г.)-			
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,4	400	
	Эксплуатация машин в тек.ценах	8,41	67	
	Материалы в тек.ценах	6,55	5122	
	Итого в текущих ценах без оборудования		5589	
	НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,3	295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{\text{фот}} \cdot 0,8 \cdot 0,9$		11,09		189				
		Итого без НДС				6073				
		ВСЕГО				6073				

Составил:

Сергей Верачев А.В.

И.С. «ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Городилова ЕВ

