

"Утверждаю"

ВрИО Ген. Директора НКО "Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных
домов Кировской области"

Кузьмин М.А.

"___" _____ 2018 года.

АКТ на дополнительные работы

Комиссия в составе:

Представитель заказчика- главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО "ФКР" -Чертков И.М.

Представитель собственников МКД -

Представитель подрядчика -мастер СМР ООО "АБВ инжиниринг" - Скибенко М.И.

Представитель строительного контроля - главный специалист отдела КОГКУ "УКС"- Семериков А.В.

Представитель обслуживающей (Управляющей) компании-

Представитель проектной организации - Генеральный директор ООО "ГарантПроект"-Анфилов Е.Г.

ановила:

Составили настоящий акт о том, что в ходе проведения капитального ремонта системы электроснабжения по адресу Кировская область, г.Киров ул.Свободы дом 114. осуществляемого по договору №119-2017/Р от 24.10.2017 г. необходимо выполнить следующие дополнительные работы согласно п.п 3.3 договора.

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Объем	Примечание
1	3	4	5	6
1	Изготовление металлической рамки из уголка 50х50х4 для установки ВРУ	кг	14	Изменение в проекте
2	Монтаж металлической рамки из уголка 50х50х4 для установки ВРУ	кг	14	Изменение в проекте
3	Монтаж Горизонтального контура заземления в помещении щитовой из стальной полосы 4х40	м.пог.	8	Изменение в проекте
4	Монтаж вертикального контура заземления из стального прутка Ø16 мм	м.пог.	9	Изменение в проекте
5	Монтаж металлоуруса Ø 32 мм	м.пог.	25	Обход газовой трубы
6	Стоимость металлоуруса	м.пог.	25	Обход газовой трубы

Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО "ФКР"

Представитель собственников МКД -

Мастер СМР ООО "АБВ инжиниринг"

главный специалист отдела КОГКУ "УКС"

Представитель обслуживающей (Управляющей) компании-
Генеральный директор ООО "ГарантПроект"

Чертков И.М.

Скибенко М.И.

Семериков А.В.

Анфилов Е.Г.



СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО "АБВ Инжиниринг"

И.А.В. Макаров
2017 г.

НКО «Фонд капремонта»
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
УТВЕРЖДАЮ

К.Д. РАССОХИН
2017 г.



Капитальный ремонт подвала, фундамента, крыши, фасада, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 114

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-100/17-5-1 (доп.)

(локальная смета)

на Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 114 (доп. работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт на доп. работы

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭИЦС" на 01.06.2017 года для ОСНО

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ТЕРм08-02-152-03 Пруток Министр России от 28.02.17 №486/пр	Конструкция сварная (1 т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июль 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗГ=15,4; ЗМ=7,13; ЗГМ=15,4; МАТ=5,55	0,014 14/1000	626,236 394,542	139,274 2,944	9	6	2	36	0,5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/лр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм (кг) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	14	5,9			83			
3	ТЕРМ08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/лр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	0,08 8 / 100	292,424 177,7325	68,3615 3,2315		23	14	5	16,6 1,33
4	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/лр	Сталь полосовая: 40х4 мм (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	0,0101 1,26 т/1000	6667			67			
5	ТЕРМ08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/лр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	0,4 4 / 10	166,0855 88,757	48,0085 2,0585		66	36	19 1	8,29 3,32
6	ТССЦ-101-1614 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/лр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	0,01422 1,58 т/1000	5968			85			
7	ТЕРМ08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/лр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	0,25 25 / 100	1162,3625 297,2175	159,895 2,645		291	74	40 1	27,76 6,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЭТМ	Металлпорошав РЗ-ЦПнг 32 с протяжкой (Fortisflex) (М) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	25,3	18,22		461	134	70 2		12,46
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					1 085	1 085				12,46
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						7 407	2064	499 30		12,46
Накладные расходы					125	1 930				
Сметная прибыль					86	1 321				
Итого по смете:					835	8 099				
Электромонтажные работы на других объектах					461	2 559				
Материалы для монтажных работ					1 296	10 658				12,46
Итого										
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы					889	4 935				
Машины и механизмы					66	470				
ФОТ					132	2 032				
Накладные расходы					125	1 930				
Сметная прибыль					86	1 321				
НДС 18%						1 918,44				
ВСЕГО по смете						12 576,44				12,46

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Мартынов Г. Р.