

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО "А-Строй"

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта Кировской области"



ООО "А-Строй"

Д.В.Москвин

20\_\_ г.

Кузьмин М.А.

" " 20\_\_ г.

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Куменский р-н, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 12

(наименование стройки)

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Куменский р-н, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 12

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №234-01-Д**

Дополнительные работы. Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Куменский р-н, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 12

Основание: Акт №2 по дополнительному перечню работ.

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	2357 руб.	292 руб.
строительных работ	2357 руб.	292 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	319 руб.	20 руб.
Нормативная трудоемкость	2 чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 г. в базе ТСНБ-2001 (с изм. 2017 г.) с пересчетом в текущие цены УСН на 01.05.2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

**Демонтаж**

1	ФЕР-16-04-005-04 Приказ 886/пр от 15.06.2017 МС РФ 81\пр от 9.02.17 п10.1 т62 п3 Козп=0,4; Кэм=0,4; Кмат=0	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 40 мм (демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения) НР = 128%*0,9 (НР = 6 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 4 руб.) ФОТ (5 руб.)	0,02 100м	396,01 262,86	133,15 0,1	8	5	3	27,64 0,01	0,55
2	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,0013 т							
3	СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,0013 т груза	41,88		1				
4	СПГ-03-21-001-07	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	0,0013 т груза	8,45		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого: Демонтаж 10 5 3 0,55  
0 0

Накладные расходы по видам работ  
п. 16 [ 1] 128%\*0,9 ФОТ 6  
ИТОГО накладные расходы по видам работ 6

Сметная прибыль по видам работ  
п. 16 [ 1] 83%\*0,85 ФОТ 4  
ИТОГО сметная прибыль 4

#### Водоснабжение

5	ФЕР-16-04-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 40 мм НР = 128%*0,9 (НР = 17 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 11 руб.) ФОТ (15 руб.)	0,02	1199,14	416,09	24	15	8	79,47	1,59
			100м	755,71	0,33				0,03	
6	507-3369 МС 483/пр от 28.02.17 СЦП14-2018-04	Труба из полипропилена PN 25/40 ЦЕНА=215,86*1,18/6,59 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,59 (пересчет в цены апрель 2018 общ)	2,024	38,65		78				
			м							
7	ССЦ01-302-1490 МС 483/пр от 28.02.17	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	1	31		31				
			шт							
8	ССЦ01-302-1491 МС 483/пр от 28.02.17	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	3	36,9		111				
			шт							
Итого: Водоснабжение						244	15	8		1,59
								0		0

Накладные расходы по видам работ  
п. 16 [ 5] 128%\*0,9 ФОТ 17  
ИТОГО накладные расходы по видам работ 17

Сметная прибыль по видам работ  
п. 16 [ 5] 83%\*0,85 ФОТ 11  
ИТОГО сметная прибыль 11

Итого по смете: 254 20 11 2,14  
0 0

Накладные расходы по видам работ  
п. 16 [ 1, 5] 128%\*0,9 ФОТ 23  
ИТОГО накладные расходы по видам работ 23

Сметная прибыль по видам работ  
п. 16 [ 1, 5] 83%\*0,85 ФОТ 15  
ИТОГО сметная прибыль 15

	Прямые затраты		254	
	Основная зарплата		20	
	Материальные затраты		221	
	Эксплуатация машин		11	
	Транспортировка грузов с ПРР по СПГ (смета)		2	
	Накладные расходы (по смете)		23	
	Сметная прибыль (по смете)		15	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		292	
	Всего в ценах января 2000г.		292	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз (СПГ)	1	1	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РКбаз (СПГ)	1	1	
	Транспорт грузов с ПРР по СПГ с учетом РКбаз		2	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г				292				
		Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью		1		2				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				2				
		Индексы пересчета КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в текущие цены для УСНО (п. №01-06/381 от 11.05.2018)								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,93		319				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,64		95				
		Материалы в тек.ценах		6,59		1456				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,65		10				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		9,27		9				
		Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС				19				
		НДС от транспортировки грузов по СПГ		18 %		3				
		ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС				22				
		Итого в текущих ценах без оборудования				1892				
		НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94$		12,73		293				
		СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9$		11,47		172				
		Итого без НДС				2357				
		ВСЕГО				2357				

Составил:



Проверил:

 Мартынова Е.В.  
25 ИЮН 2018

