

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ: КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОКРИСК



_____ 20__ г.



_____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Кировская область, Слободской р-н, пгт. Вахруши, пер. Пролетарский, д. 5

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Кировская область, Слободской р-н, пгт. Вахруши, пер. Пролетарский, д. 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01

на капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, Слободской р-н, пгт. Вахруши, пер. Пролетарский, д. 5. Дополнительные работы.

Основание: Акт на дополнительные работы

Сметная стоимость	7078 руб.
строительных работ	4381 руб.
монтажных работ	2697 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	2708 руб.
Нормативная трудоемкость	15 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" на 01.01.2018 года для УСНО года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Монтаж

22	ТЕРр-67-10-001 МС 493/пр от 28.02.17	Смена электросчетчиков НР = 85% (НР = 85 руб.) СП = 65% (СП = 65 руб.)	0.12	27234.12	2.15	3268	100		87.3	10.48
			100шт	831.97	0.9				0.07	0.01
23	ССЦ01-509-8002 МС 483/пр от 28.02.17	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	-12	264		-3168				
			шт							
73	ТЕРм-11-06-002-0 1 МС 486/пр от 28.02.17	Электрические проводки в щитах и пультах шкафов и панельных НР = 80% (НР = 38 руб.) СП = 60% (СП = 29 руб.)	0.48	115.58		55	48		9.27	4.45
			100м	101.76						
74	ССЦ01-502-0499 МС 483/пр от 28.02.17	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	0.048	2641		127				
			1000м							
85	Прайс "ЭТМ"	DIN-рейка 20см ЦЕНА=15.3/6.55*1.02 Клз=1/6.55 (В базовые цены) Клз=1.02 (Заг-складские)	12	2.38		29				
			шт							
93	Прайс "ЭТМ"	Коробка распаячная открытой установки 125*125*40 IP54 ЦЕНА=64.25/6.55*1.02 Клз=1/6.55 (В базовые цены) Клз=1.02 (Заг-складские)	4	10.01		40				
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Монтаж							351	148	0	14,93
									0	0,01
Итого по смете:							351	148	0	14,93
									0	0,01

Накладные расходы по видам работ										
п. Р17	[22]	85%	ФОТ	85						
п. 43	[73]	80%	ФОТ	38						
ИТОГО накладные расходы по видам работ							123			
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р17	[22]	65%	ФОТ	65						
п. 43	[73]	60%	ФОТ	29						
ИТОГО сметная прибыль							94			

Прямые затраты			351	
Основная зарплата			148	
Материальные затраты			203	
Накладные расходы (по смете)			123	
Сметная прибыль (по смете)			94	
Итого СМР в ценах января 2000 г.			568	
Всего в ценах января 2000г.			568	
ОЗП с районным коэфф. (РК)	1,15		170	
НР с учётом РК=	1,15		141	
СП с учётом РК=	1,15		108	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв. 2000г.			622	
Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью	1		15	
Итого норм. трудоемкость со стесненностью			15	
Пересчет в текущие цены индексами для УСНО на 01.01.2018 г.				
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,93		2708	
Материалы в тек. ценах	6,58		1336	
Итого в текущих ценах без оборудования			4044	
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с K=Кфот*0,85*0,94	12,73		1795	
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с K=Кфот*0,8*0,9	11,47		1239	
Итого с НР и СП			7078	
ИТОГО_			7078	
ИТОГО СМР			7078	
ИТОГО с оборудованием			7078	
Итого без НДС			7078	
ВСЕГО			7078	

Составил: Инженер-сметчик

Якимов Д.А.

Мартынова Е.В.

11 ИЮЛ 2018