

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Ленинское Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Кировская область, Ленинское пгт. ул. Фрунзе, д.22

(наименование стройки)

Ленинское Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Кировская область, Ленинское пгт. ул. Фрунзе, д.22

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-04

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Акт на дополнительные работы №1, РД 23-2017/л. 22 - ВКГ

Сметная стоимость 68480 руб.
строительных работ 68480 руб.
монтажных работ 0 руб.
оборудования 0 руб.
прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 27782 руб.

Нормативная трудоемкость 198 чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР-2001 редакция 2014 года с пересчетом в текущий уровень цен на 01.08.2017 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-06-024 МС 493/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ3 п6 Козп=1,5 Кэм=1,5	Смена умывальников (демонтаж и монтаж без стоимости умывальников) (ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения) НР = 103% (НР = 473 руб.) СП = 60% (СП = 275 руб.) ФОТ (459 руб.)	0,16 100прибор	16392,73 2858,82	122 13,43	2623	457	20 2	318	50,88
2	ССЦ01-301-0825 МС 481/пр от 28.02.17	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	-16 компл	126		-2016				
3	ТЕР-16-01-005-01 МС 489/пр от 28.02.17 МС РФ 81\пр от 9.02.17 п10.1 т62 п3 Козп=0,4; Кэм=0,4; Кмат=0	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения) НР = 128%*0,9 (НР = 123 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 75 руб.) ФОТ (107 руб.)	0,36 100м трубопрово да	329,4 296,19	33,21 1,23	119	107	12	31,08	11,19
4	ТЕР-16-04-004-01	Прокладка внутренних	0,36	2077,07	19,71	748	346	7	103,36	37,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС 81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 прил1 ТБЗ п6 Козп=1,5 Кэм=1,5	трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм (ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения) НР = 128%*0,9 (НР = 399 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 244 руб.) ФОТ (346 руб.)	100м трубопрово да	962,31	1,29					
5	ТЕРр-65-06-012 МС 493/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 прил1 ТБЗ п6 Козп=1,5 Кэм=1,5	Смена унитазов типа «Компакт» (демонтаж и монтаж без стоимости унитазов) (ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения) НР = 103% (НР = 919 руб.) СП = 60% (СП = 535 руб.) ФОТ (892 руб.)	0,16	53613,31	130,71	8578	890	21	619,05	99,05
			100приборов	5565,26	14,39			2		
6	ССЦ01-301-1521 МС 481/пр от 28.02.17	Унитаз-компакт «Комфорт»	-16	472,01		-7552				
			компл							
Итого по смете:						2500	1800	60		198,33

4

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 5]	103%	ФОТ	1392
п. 16	[3-4]	128%*0,9	ФОТ	522

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1914

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.2	[1, 5]	60%	ФОТ	810
п. 16	[3-4]	83%*0,85	ФОТ	319

ИТОГО сметная прибыль 1129

Прямые затраты		2500
Основная зарплата		1800
Материальные затраты		640
Эксплуатация машин		60
в т.ч. ЗП машинистов		4
Накладные расходы (по смете)		1914
Сметная прибыль (по смете)		1129
Итого СМР в ценах января 2000 г.		5543
Всего в ценах января 2000г.		5543
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г		640
Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1	198
Итого норм. трудоемкость со стесненностью		198
--Переход в тек. цены на 01.08.2017г (№01-06/557 от 11.08.17г.)		
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,4	27720
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	15,4	62
Эксплуатация машин в тек.ценах	8,41	505
Материалы в тек.ценах	6,55	4192
Итого в текущих ценах без оборудования		32417
ФОТ в тек. ценах (справочно)		27782
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,3	23542
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9	11,09	12521
Итого с НР и СП		68480
ИТОГО СМР		68480
Итого без НДС		68480
ВСЕГО		68480

Составил:

Нечукина Г.И.

Проверил:

ГОРОДИЛОВА ЕВ

02 ИЮЛ 2018

02-04 Стр. 2