

СОГЛАСОВАНО: Директор

УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела капитального строительства

ООО "А-Строй"

Д.В. Москвин

20__ г.

Начальник отдела

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

К.Д. РАССОХИН
М.А. Кузьмин

20__ г.

Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. Опалева, 60
(наименование стройки)Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. Опалева, 60
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14-1/38-2

Дополнительные работы. Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. Опалева, 60

Основание: Рабочая документация

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	37910 руб.	4550 руб.
строительных работ	36410 руб.	4550 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	1500 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	5068 руб.	322 руб.
Нормативная трудоемкость	29 чел. час.	

Смета составлена в ценах 01.01.2000 (В редакции 2017г. с изм. 2017г) с пересчетом в текущие цены УСНО на 01.10.2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Теплоснабжение

1	ФЕР-16-04-005-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм НР=115,2% (НР = 127 руб.) СП=70,55% (СП = 78 руб.) ФОТ (110 руб.) Объем: 36 - 21.5	0,145	1118,84	332,36	162	110	48	69,61	10,05
			100м	761,28	0,72				0,05	0,01

С учётом гидравлических испытаний

2	ООО "Алтай-Сервис"	Труба PPR PN20 ф50 GF стекловолокно SDR 7,4 ЦЕНА=243,64/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	14,5	37,88		549				
			М							
3	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь. с рез.уплотн. VALFEX 1 1/2" (47-51) (в компл. шпилька М8*80 и дюбель) (7 скл) ЦЕНА=29,66/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	30	4,61		138				
			ШТ							
4	ООО	Угольник PPR D50/90гp.	4	6,6		26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Алтай-Сервис"	ЦЕНА=42,46/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	ШТ							
5	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник переход. D50-20-50 ЦЕНА=45,85/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	12 ШТ	7,13		86				
6	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта соедин. PPR D50 ЦЕНА=25,68/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	4 ШТ	3,99		16				
7	ООО "Алтай-Сервис"	Американка муфтовая PPR HP D50-1 1/2 усилен. ЦЕНА=941,95/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	4 ШТ	146,46		586				
8	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта комб. PPR HP D50-1 1/2 под ключ ЦЕНА=384,49/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	2 ШТ	59,78		120				
9	ФЕР-16-04-005-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 63 мм HP=115,2% (HP = 244 руб.) СП=70,55% (СП = 150 руб.) ФОТ (212 руб.)	0,25 100м	1268,79 848,82	394,92 1,09	317	212	99	77,61 0,08	19,4 0,02

С учётом гидравлических испытаний

10	ООО "Алтай-Сервис"	Труба PPR PN20 ф63 GF стекловолокно SDR 7,4 ЦЕНА=374,92/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	25 М	58,3		1458				
11	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь. с рез.уплотн. VALFEX 2" (60-64) (в компл.шпилька М8*80 и дюбель) (7 кл) ЦЕНА=38,14/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	10 ШТ	5,93		59				
12	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник соедин. D63 ЦЕНА=97,46/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	1 ШТ	15,15		15				
13	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта переходная PPR D63-50 ЦЕНА=36,53/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	2 ШТ	5,68		11				
14	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник PPR D63/90гр. ЦЕНА=86,61/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	3 ШТ	13,47		40				
15	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта соедин. PPR D63 ЦЕНА=45,34/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	1 ШТ	7,05		7				
16	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта комб. PPR HP D63-2 под ключ ЦЕНА=680,17/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	3 ШТ	105,76		317				
17	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник переход. D63-20-63 ЦЕНА=70,34/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	4 ШТ	10,94		44				

Итого: Теплоснабжение

3951 322 147 29,5
0 0,02

Накладные расходы по видам работ

п. 16

[1, 9]

115,2 % ФОТ

371

ИТОГО накладные расходы по видам работ

371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16	[1, 9]		70,55 %	ФОТ		228				
	ИТОГО сметная прибыль					228				

Итого по смете: 3951 322 147 29,5
0 0,03

п. 16 **Накладные расходы по видам работ**
[1, 9] 115,2 % ФОТ 371
ИТОГО накладные расходы по видам работ 371

п. 16 **Сметная прибыль по видам работ**
[1, 9] 70,55 % ФОТ 228
ИТОГО сметная прибыль 228

	Прямые затраты		3951	
	Основная зарплата		322	
	Материальные затраты		3482	
	Эксплуатация машин		147	
	Накладные расходы (по смете)		371	
	Сметная прибыль (по смете)		228	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		4550	
	Всего в ценах января 2000г.		4550	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г		4550	
	Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1	29	
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью		29	
	Индексы пересчета КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в текущие цены для УСНО(п. №01-06/702 от 09.10.2017)			
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,74	5068	
	Эксплуатация машин в тек.ценах	8,5	1250	
	Материалы в тек.ценах	6,56	22842	
	Итого в текущих ценах без оборудования		29160	
	НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с K=Кфот*0,85*0,94	12,58	4667	
	СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с K=Кфот*0,8*0,9	11,33	2583	
	Итого с НР и СП		36410	
	Затраты на проведение экспертизы сметной документации		1500	
	Итого без НДС		37910	
	ВСЕГО		37910	

Составил: _____

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ соответствуют

техническому заданию

Сметная стоимость не

превышает предельную



