

СОГЛАСОВАНО: Директор

УТВЕРЖДАЮ:

Врио Генерального директора

ООО "А-Строй"

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Д.В.Москвин

М.А. Кузьмин

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. Партизанская, 32  
(наименование стройки)

Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. Партизанская, 32  
(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17-1/38-2**

Дополнительные работы. Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. Партизанская, 32

Основание: Рабочая документация

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	122008 руб.	14391 руб.
строительных работ	120508 руб.	14391 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	1500 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	20195 руб.	1283 руб.
Нормативная трудоемкость	117 чел. час.	

Смета составлена в ценах 01.01.2000 (В редакции 2017г. с изм. 2017г) с пересчетом в текущие цены УСНО на 01.10.2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятым обслуживанием машин	
									занятым обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Теплоснабжение**

1	ФЕР-16-04-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 32 мм НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.) ФОТ (6 руб.)	0,006	1485,57	490,29	9	6	3	88,25	0,53
			100м	965,16	0,37				0,03	

С учетом гидравлических испытаний

2	ООО "Алтай-Сервис"	Труба PPR PN20 ф32 GF стекловолоконно SDR 7,4 ЦЕНА=96,02/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	0,6	14,93		9				
			М							
3	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь, с рез.уплотн. VALFEX 1" (32-36) (в компл. шпилька М8*80 и дюбель) (7 скл) ЦЕНА=25,42/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	37	3,95		146				
			ШТ							
4	ООО	Угольник PPR D32/90гр.	2	2,02		4				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Алтай-Сервис"	ЦЕНА=12,97/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	ШТ							
5	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник переход. D32-20-32 ЦЕНА=13,81/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	3	2,15		6				
			ШТ							
6	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник переход. D32-25-32 ЦЕНА=14,83/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	6	2,31		14				
			ШТ							
7	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта переходная PPR D32-20 ЦЕНА=6,78/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	30	1,05		32				
			ШТ							
8	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта комб. PPR HP D25-3/4 ЦЕНА=69,75/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	24	10,85		260				
			ШТ							
9	ООО "Алтай-Сервис"	Американка муфтовая PPR HP D25-3/4 ЦЕНА=145,34/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	98	22,6		2215				
			ШТ							
10	ФЕР-16-04-005-04 МДС 81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1.25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 40 мм НР=115,2% (НР = 510 руб.) СП=70,55% (СП = 313 руб.) ФОТ (443 руб.)	0,51	1312,55	416,14	669	443	212	79,47	40,53
			100м	869,07	0,37				0,03	0,01

С учётом гидравлических испытаний

11	ООО "Алтай-Сервис"	Труба PPR PN20 ф40 GF стекловолокон SDR 7.4 ЦЕНА=154,66/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	51	24,05		1227				
			М							
12	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь. с рез.уплотн.VALFEX 1 1/4" (38-43) (в компл.шпилька М8*80 и дюбель) (7 скл) ЦЕНА=27,97/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	51	4,35		222				
			ШТ							
13	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник PPR D40/90гр. ЦЕНА=23,47/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	3	3,65		11				
			ШТ							
14	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта переходная PPR D40-32 ЦЕНА=11,1/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	4	1,73		7				
			ШТ							
15	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник переход. D40-20-40 ЦЕНА=24,41/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	10	3,8		38				
			ШТ							
16	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник переход. D40-25-40 ЦЕНА=24,75/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	7	3,85		27				
			ШТ							
17	ФЕР-16-04-005-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм НР=115,2% (НР = 852 руб.) СП=70,55% (СП = 522 руб.) ФОТ (740 руб.)	0,97	1118,84	332,36	1085	739	322	69,61	67,52
			100м	761,28	0,72			1	0,05	0,05

С учётом гидравлических испытаний

18	000	Труба PPR PN20 ф50 GF	97	37.88	3674			
----	-----	-----------------------	----	-------	------	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Алтай-Сервис"	стекловолокно SDR 7,4 ЦЕНА=243,64/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	М							
19	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь, с рез.уплотн.VALFEX 1 1/2" (47-51) (в компл.шпилька М8*80 и дюбель) (7 скл) ЦЕНА=29,66/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	97 ШТ	4,61		447				
20	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник PPR D50/90гр. ЦЕНА=42,46/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	14 ШТ	6,6		92				
21	ООО "Алтай-Сервис"	Бурт фальцевый 50 ФД-plast белый ЦЕНА=38,14/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	2 ШТ	5,93		12				
22	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник переход. D50-20-50 ЦЕНА=45,85/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	5 ШТ	7,13		36				
23	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта переходная PPR D50-40 ЦЕНА=20,42/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	4 ШТ	3,18		13				
24	ООО "Алтай-Сервис"	Кран шаровый 50 ЦЕНА=1007,63/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	2 ШТ	158,67		313				
25	ФЕР-16-04-005-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 63 мм НР=115,2% (НР = 108 руб.) СП=70,55% (СП = 66 руб.) ФОТ (94 руб.)	0,11 100м	1268,79 848,82	394,92 1,09	140	94	43	77,61 0,08	8,54 0,01

С учётом гидравлических испытаний

26	ООО "Алтай-Сервис"	Труба PPR PN20 ф63 GF стекловолокно SDR 7,4 ЦЕНА=374,92/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	11 М	58,3		641				
27	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь, с рез.уплотн.VALFEX 2" (60-64) (в компл.шпилька М8*80 и дюбель) (7 скл) ЦЕНА=38,14/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	11 ШТ	5,93		65				
28	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник PPR D63/90гр. ЦЕНА=86,61/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	5 ШТ	13,47		67				
29	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта переходная PPR D63-50 ЦЕНА=36,53/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	2 ШТ	5,68		11				
30	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник соед. D63 ЦЕНА=97,46/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	2 ШТ	15,15		30				
31	ООО "Алтай-Сервис"	Кран шаровый 63 (4/1) Valfex ЦЕНА=1565,51/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	2 ШТ	243,42		487				

Итого: Теплоснабжение

12009

1282

580

117,12

1

0,07

Накладные расходы по видам работ

п. 16

[ 1, 10, 17, 25]

115,2 %

ФОТ

1477

17-1/38-2 Стр. 3

СНП "СЕНТЭКО"  
810935 в Кемерово ул. Революционная д. 59 А офис 7  
ОГРН 1044310521147



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					1477			
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16		[ 1, 10, 17, 25]	70,55 %	ФОТ		905				
		ИТОГО сметная прибыль					905			

Итого по смете:						12009	1282	580	117,12	
								1		0,07

п. 16		Накладные расходы по видам работ								
		[ 1, 10, 17, 25]	115,2 %	ФОТ		1477				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					1477			

п. 16		Сметная прибыль по видам работ								
		[ 1, 10, 17, 25]	70,55 %	ФОТ		905				
		ИТОГО сметная прибыль					905			

	Прямые затраты			12009	
	Основная зарплата			1282	
	Материальные затраты			10147	
	Эксплуатация машин			580	
	в т.ч. ЗП машинистов			1	
	Накладные расходы (по смете)			1477	
	Сметная прибыль (по смете)			905	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			14391	
	Всего в ценах января 2000г.			14391	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г			14391	
	Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1		117	
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью			117	
	Индексы пересчета КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в текущие цены для УСНО(п. №01-06/702 от 09.10.2017)				
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,74		20179	
	З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	15,74		16	
	Эксплуатация машин в тек.ценах	8,5		4930	
	Материалы в тек.ценах	6,56		66564	
	Итого в текущих ценах без оборудования			91673	
	НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,58		18581	
	СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9	11,33		10254	
	Итого с НР и СП			120508	
	ИТОГО_			120508	
	ИТОГО СМР			120508	
	ИТОГО с оборудованием			120508	
	Затраты на проведение экспертизы сметной документации			1500	
	Итого без НДС			122008	
	ВСЕГО			122008	

Составил:

НЕО «Фонд капитального ремонта»  
 РУДЫ РАБОТ СООТВЕТСТВУЮТ  
 ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ  
 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ НЕ  
 ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЕЛЬНУЮ

*dem*

ЗАО «СИТЭКС»  
 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7  
 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147  
 РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ  
 ДАТА: 5.11.2017 подпись *Д.И.*

Б.А. Изергин