

СОГЛАСОВАНО:

Ген. директор ООО «КСО»

УТВЕРЖДАЮ:

Васенин А.А.

20__ г.

20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Киров г., Большева ул., 8
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Киров г., Большева ул., 8
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-01

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: Акт по дополнительным работам

Сметная стоимость 71455 руб.

Средства на оплату труда 24523 руб.

Нормативная трудоемкость 128 чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР-2001 (ред. 2014 г.) с индексами пересчета для УСНО за сентябрь 2017 (п. №01-06/702 от 09.10.2017г. ГосЭкспертиза) года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электромонтажные работы										
1	ТЕРм-08-03-593-06 МС 486/пр от 28.02.17	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый НР = 95% (НР = 23 руб.) СП = 65% (СП = 16 руб.) ФОТ (24 руб.)	0,03	1237,61	201,92	37	24	6	70,64	2,12
			100шт	797,73	12,95					
2	Прайс "IEK"	Светильник ДПО 1801Д белый круг пластик LED 12Вт IP54 с ДД ЦЕНА=1665,81/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Сентябрь 17г. М3/6,56)Кпз=1,02 (Заг.скл. М3*1,02)	3	259,01		777				
			шт							
3	ТЕРм-08-02-390-01 МС 486/пр от 28.02.17	Короба пластмассовые шириной до 40 мм НР = 95% (НР = 135 руб.) СП = 65% (СП = 92 руб.) ФОТ (142 руб.)	0,8	256,88	31,4	206	142	25	16,29	13,03
			100м	176,47	0,15					
4	Прайс "IEK"	Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" ЦЕНА=26,51/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Сентябрь 17г. М3/6,56)Кпз=1,02 (Заг.скл. М3*1,02)	80	4,12		330				
			м							
5	ТЕРм-08-02-407-02 МС 486/пр от 28.02.17	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм НР = 95% (НР = 260 руб.) СП = 65% (СП = 178 руб.) ФОТ (274 руб.)	0,75	719,56	180,49	540	267	135	33,2	24,9
			100м	355,45	9,42			7		
6	Прайс "IEK"	Металлорукав РЗ-ЦХ-38 ИЭК ЦЕНА=93,49/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Сентябрь 17г. М3/6,56)Кпз=1,02 (Заг.скл. М3*1,02)	75	14,54		1091				
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

п. 48 Сметная прибыль по видам работ
[11-13] 40% ФОТ 244
ИТОГО сметная прибыль 244

Итого по смете: 4812 1525 228 125,47
33

п. 45.2 Накладные расходы по видам работ
[1, 3, 5, 9] 95% ФОТ 662
п. 43 [7] 80% ФОТ 202
п. 48 [11-13] 65% ФОТ 395
ИТОГО накладные расходы по видам работ 1259

п. 45.2 Сметная прибыль по видам работ
[1, 3, 5, 9] 65% ФОТ 453
п. 43 [7] 60% ФОТ 151
п. 48 [11-13] 40% ФОТ 244
ИТОГО сметная прибыль 848

Прямые затраты		4812
Основная зарплата		1525
Материальные затраты		3059
Эксплуатация машин		228
в т.ч. ЗП машинистов		33
Накладные расходы (по смете)		1259
Сметная прибыль (по смете)		848
Итого СМР в ценах января 2000 г.		6919
Всего в ценах января 2000г.		6919
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г		6919
Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1	125
Трудозатраты машинистов со стесненностью	1	3
Итого норм. трудоемкость со стесненностью		128
--Переход в тек. цены сентябрь 2017г (ГосЭксп)-		
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,74	24004
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	15,74	519
Эксплуатация машин в тек.ценах	8,5	1938
Материалы в тек.ценах	6,56	20067
Итого в текущих ценах без оборудования		46009
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,58	15838
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9	11,33	9608
Итого с НР и СП		71455
ИТОГО_		71455
ИТОГО СМР		71455
ИТОГО с оборудованием		71455
Итого без НДС		71455
ВСЕГО		71455

Составил:



Колесникова А.А. (тел. 8953-696-7107)

Проверил:



Миронов В.В.