

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Порошинская, 16

(наименование стройки)

Капитальный ремонт холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Порошинская, 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 38-6/40-ВК.доп

Капитальный ремонт системы водоотведения. Дополнительные работы.

Основание: Акт включаемых работ № 2

Сметная стоимость 34431 руб.
 Средства на оплату труда 5034 руб.
 Нормативная трудоемкость 31 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 с индексами пересчета за март 2018г. (в базе ТЕР - редакции 2014 года) года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23.09.1988 № 1114 и постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 17.10.1988 № 546/25-5 районный коэффициент к заработной плате рабочих и служащих в размере 15 % применяется в следующих районах области: г. Киров

1	ТЕР-01-02-057-02 МС 489/пр от 28.02.17	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР=72% (НР = 45 руб.) СП=38,25% (СП = 24 руб.)	0,045	1368,98		62	62		154	6,93
			100м3 грунта	1368,98						
2	ТЕР-23-03-001-06 МС 489/пр от 28.02.17	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах НР=117% (НР = 225 руб.) СП=75,65% (СП = 145 руб.)	0,145	18349,32	1805,41	2661	167	262	111,6	16,18
			10м3 железобето нных и бе	1153,77	169			25		
3	ССЦ01-101-2535 МС 479/пр от 28.02.17	Люки	1	410		410				
			шт							
4	ТЕР-01-02-061-02 МС 489/пр от 28.02.17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 НР=72% (НР = 17 руб.) СП=38,25% (СП = 9 руб.)	0,0275	830,53		23	23		97,2	2,67
			100м3 грунта	830,53						
5	ТЕР-16-04-004-02 МС 489/пр от 28.02.17	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм НР=115,2% (НР = 45 руб.) СП=70,55% (СП = 28 руб.)	0,0649	5173,23	45,7	336	39	3	55,83	3,62
			100м трубопрово да	597,75	3,75					

Прямые затраты	3492
Основная зарплата	291
Материальные затраты	2936
Эксплуатация машин	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗП машинистов				25				
		Накладные расходы (по смете)				332				
		Сметная прибыль (по смете)				206				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4030				
		Всего в ценах января 2000г.				4030				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г				4030				
		Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью		1		29				
		Трудозатраты машинистов со стесненностью		1		2				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				31				
		--Переход в тек. цены декабрь 2017г (ГосЭксп) - № 01-06/287 от 10.04.2018 г.								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,93		4636				
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		15,93		398				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,63		2287				
		Материалы в тек.ценах		6,58		19319				
		Итого в текущих ценах без оборудования				26242				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94		12,73		4226				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9		11,47		2363				
		Итого с НР и СП				32831				
		ИТОГО_				32831				
		ИТОГО СМР				32831				
		ИТОГО с оборудованием				32831				
		Затраты на проведение экспертизы сметной документации по договору №				1600				W 11201(1287)-18-AY
		Итого без НДС				34431				
		ВСЕГО				34431				

Составил:



Проверил:



А.В. Изергин