

СОГЛАСОВАНО: Зам. директора ООО "КОНСАЛТИНГ"

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. ген. директор НКО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской
области"

К. Л. РАССОХИН

Злобин А.Е. по доверенности

Кузьмин М.А.

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Киров, ул. Калинина, 34
(наименование стройки)Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Киров, ул. Калинина, 34
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18-42-01 ДОП.2

Капитальный ремонт фасада

Основание: Акт на дополнительные работы №2

Сметная стоимость 15446 руб.

строительных работ 15446 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 1196 руб.

Нормативная трудоемкость 9 чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР-2001 (ред.2014г. с СПГ, с учетом Постановления Правительства Кировской области №01-06/797 от 10.11.2017) с пересчетом в текущие цены индексами КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" за октябрь 2017 года для УСНО

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Устройство отмостки по оси "27"

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---------|---------|------|----|----|-------|------|
| 1 | ТЕР-01-02-057-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 НР=72% (НР = 24 руб.) СП=38,25% (СП = 13 руб.) | 0,028 | 1206,31 | | 34 | 34 | | 135,7 | 3,8 |
| | | | 100м3 грунта | 1206,31 | | | | | | |
| 2 | ТЕР-27-04-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР=127,8% (НР = 10 руб.) СП=80,75% (СП = 6 руб.) | 0,021 | 3046,85 | 2864,28 | 64 | 3 | 61 | 18,08 | 0,38 |
| | | | 100м3 материала основания | 165,07 | 242,02 | | | 5 | | |
| 3 | ССЦ01-408-0200 МС 482/пр от 28.02.17 | Смесь песчано-гравийная природная | 2,31 | 68,33 | | 158 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 4 | ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство бетонной подготовки (отмостка) НР=94,5% (НР = 43 руб.) СП=55,25% (СП = 25 руб.) | 0,021 | 6475,62 | 2419,79 | 136 | 39 | 50 | 207 | 4,35 |
| | | | 100м3 бетона, бутобетона | 1840,13 | 330,94 | | | 7 | | |
| 5 | ССЦ01-401-0006 МС 482/пр от 28.02.17 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 2,142 | 622 | | 1332 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 6 | ССЦ01-101-6033 МС 479/пр от 28.02.17 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | 13,9 | 9,97 | | 139 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----|--|-----------|------|---|----|---|---|----|----|
| 7 | БМС | Лента демпферная 100*8 мм, 25м ЦЕНА=9,32/6,56*1,02 | 11,9 М | 1,45 | | 17 | | | | |

Итого: Устройство отмотки по оси "27"

1880 76 111 8,53
12

Накладные расходы по видам работ

| | | | | |
|--|-----|---------|-----|----|
| п. 1.2 | [1] | 72 % | ФОТ | 24 |
| п. 21 | [2] | 127,8 % | ФОТ | 10 |
| п. 6.1 | [4] | 94,5 % | ФОТ | 43 |
| ИТОГО накладные расходы по видам работ | | | | 77 |

Сметная прибыль по видам работ

| | | | | |
|-----------------------|-----|---------|-----|----|
| п. 1.2 | [1] | 38,25 % | ФОТ | 13 |
| п. 21 | [2] | 80,75 % | ФОТ | 6 |
| п. 6.1 | [4] | 55,25 % | ФОТ | 25 |
| ИТОГО сметная прибыль | | | | 44 |

Вывоз мусора

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------|--|----|--|--|--|--|
| 8 | СПГ-01-01-001-39 МС 493/пр от 28.02.17 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) | 3,92 т груза | 4,5 | | 18 | | | | |
| 9 | СПГ-03-21-001-10 МС 493/пр от 28.02.17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 3,92 т груза | 11,25 | | 44 | | | | |

Итого: Вывоз мусора

62 0 0 0
0

Итого по смете:

1942 76 111 8,53
12

Накладные расходы по видам работ

| | | | | |
|--|-----|---------|-----|----|
| п. 1.2 | [1] | 72 % | ФОТ | 24 |
| п. 21 | [2] | 127,8 % | ФОТ | 10 |
| п. 6.1 | [4] | 94,5 % | ФОТ | 43 |
| ИТОГО накладные расходы по видам работ | | | | 77 |

Сметная прибыль по видам работ

| | | | | |
|-----------------------|-----|---------|-----|----|
| п. 1.2 | [1] | 38,25 % | ФОТ | 13 |
| п. 21 | [2] | 80,75 % | ФОТ | 6 |
| п. 6.1 | [4] | 55,25 % | ФОТ | 25 |
| ИТОГО сметная прибыль | | | | 44 |

| | | | | |
|--|---|-------|------|--|
| | Прямые затраты | | 1942 | |
| | Основная зарплата | | 76 | |
| | Эксплуатация машин | | 111 | |
| | в т.ч. ЗП машинистов | | 12 | |
| | Материальные затраты | | 1693 | |
| | Транспортировка грузов по СПГ | | 62 | |
| | в т.ч. погрузо-разгруз. работы | | 18 | |
| | в т.ч. перевозка авт.-самосв. 10т | | 44 | |
| | Накладные расходы | | 77 | |
| | Сметная прибыль | | 44 | |
| | Погрузо-разгруз. работы с РК | 1,05 | 19 | |
| | Перевозка авт.-самосв. 10т с РК | 1,05 | 46 | |
| | Итого с РК в ценах янв.2000г. | | 2066 | |
| | ---Переход в текущие цены за октябрь 2017 года (КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06/702 от 10.11.2017) для УНО--- | | | |
| | Основная зарплата | 15,74 | 1196 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|-------|---|-------|---|---|----|----|
| | | Эксплуатация машин | | 8,5 | | 944 | | | | |
| | | в т.ч. ЗП машинистов | | 15,74 | | 189 | | | | |
| | | Материальные затраты | | 6,56 | | 11106 | | | | |
| | | Транспортировка: | | | | | | | | |
| | | Погрузо-разгруз. работы в ТЦ (табл.01-01) | | 10,33 | | 186 | | | | |
| | | Перевозка грузов авт.-самосв. 10т в ТЦ (табл.03-21) | | 9,87 | | 434 | | | | |
| | | Итого тр-ка по ФСПГ без НДС | | | | 620 | | | | |
| | | НДС от тр-ки по СПГ | | 18 % | | 112 | | | | |
| | | Итого тр-ка по ФСПГ с НДС | | | | 732 | | | | |
| | | Накладные расходы | | 12,58 | | 969 | | | | |
| | | Сметная прибыль | | 11,33 | | 499 | | | | |
| | | Всего в текущих ценах | | | | 15446 | | | | |

Составил: Руководитель сметной группы

Копосова К.В.

Проверил:


Городилова ЕВ