

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

Кузьмин М.А.



К. Л. РАССОХИН

АКТ

**На уточненные дополнительные объемы работ по договору №62-2017/Р
на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул. Труда, 5**

Комиссия в составе:

Представитель
Заказчика:

Главный специалист отдела организации капитального ремонта и
строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» Чертков И.М.

Представитель
подрядчика:

Заместитель директора ООО ПКФ «Профиль» Бузиков М.Р.

представитель
строительного контроля:

Ведущий инженер-электрик по техническому надзору ООО «УКС КЧУС»
Арафайлов А.Е.

Представитель
проектной организации:

Директор ООО «ГарантПроект» Анфилов Е.Г.

Представитель
собственников МКД:

Овечкин А.Г.

Представитель органа
местного
самоуправления:

Глава администрации Поломского сельского поселения Рачковская Т.Б.

УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта системы электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул. Труда, 5, выявлены сопутствующие работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Уточненные объемы работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Примечание
	2	3	4	5
1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100м	0,582	Выявилась необходимость при производстве работ для проводки кабелей в гофре по вертикальным стоякам, по чердаку, для стоек для троса
2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	58,2	Выявилась необходимость при производстве работ
3	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (в два слоя) (ручным способом)	100м ² окрашиваемой поверх	0,075	Выявилась необходимость при производстве работ
4	Труба с кабелем, подвешиваемые на тросе (в 2 ряда)	100м кабеля	0,43	Выявилась необходимость при производстве работ
5	Трос стальной	м	43	необходим для разводки кабелей по чердаку
6	Смена электросчетчиков (монтаж демонтированных)	100шт	0,16	Выявилась необходимость при производстве работ
7	Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке	100шт	0,03	Выявилась необходимость при производстве работ
8	BLANCA розетка наружная с заземлением без штор., (тонкая) изол.пл.16А, 250В	шт	3	Выявилась необходимость при производстве работ

Данный акт является основанием для составления сметы (с увеличением сметной стоимости работ согласно п.3.3 Договора №62-2017/Р) и выполнения Подрядчиком уточненных работ.

Главный специалист отдела организации капитального
ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального
ремонта»

Мартынова Е.В.



Чертков И.М.

Заместитель директора ООО ПКФ «Профиль»

Бузиков М.Р.

Ведущий инженер-электрик по техническому надзору ООО «УКС КЧУС»

Арифайлов
А.Е.

Директор ООО «ГарантПроект»

Анфилатов
Е.Г.

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Овечкин А.Г

Глава администрации Поломского сельского поселения

Рачковская
Т.Б.



