

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



2018 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, Омутнинский р-н, пгт.Песковка, ул. Школьная, 64

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 154-01-02 Доп.1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт холодного водоснабжения. Дополнительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочая документация ЭК-154-РД-ВК, Акт на дополнительные работы
Сметная стоимость строительных работ 27233,22 руб.
Средства на оплату труда 5990 руб.
Сметная трудоемкость 34,37 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные машины	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационные машины	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Холодное водоснабжение												
1	ТЕР16-02-002-02	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (ИДС36 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (484 руб.); 128% (0,9*0,85) от ФОТ СГ (279 руб.); 83% (0,85*0,8) от ФОТ	0,19	163,33 141,31	22,02 0,77		31	27	4		14,828	2,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР16-02-002-04	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) (МДС36 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расч.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (281 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (162 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,11	163,33 141,31	22,02 0,77			18	16	2	14,828	1,63
3	Прайс "СОЮЗВОТРОМЕТ"	Масса возвратных материалов (металлолом) (т)	0,0632									
4	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3603 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2077 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,19	1683,57 1060,29	585,33 0,11	37,95	320	201	111	8	111,4925	21,18
5	ТСЦ-507-3354 ТСЦ2017-12С	Труба из полипропилена PN 20/20 (м) МАТ=28,52/5,57	19,1	5,12		5,12	98			98		
6	ТСЦ-507-3173 ТСЦ2017-12С	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (10 шт.) МАТ=38,95/5,57	6,4	6,99		6,99	45			45		
7	ТСЦ-507-3286 ТСЦ2017-12С	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм (10 шт.) МАТ=60,60/5,57	1	10,88		10,88	11			11		
8	ТСЦ-301-5804 ТСЦ2017-12С	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм (10 шт.) МАТ=158,30/5,57	3,3	28,42		28,42	94			94		
9	ТСЦ-507-5028 ТСЦ2017-12С	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" (10 шт.) МАТ=415,21/5,57	0,9	74,54		74,54	67			67		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТСЦ-302-1831 ТСЦ2017-12С	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм (шт.) МАТ=109,39/5,57	9	19,64		19,64	177			177		
11	ФЕР16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м) (МДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1482 руб.): 128% (0,9*0,85) от ФОТ СП (854 руб.): 83% (0,85*0,8) от ФОТ	0,11	1199,14 755,71	416,09 0,33	27,34	132	83	46	3	79,465	8,74
12	ТСЦ-507-3357 ТСЦ2017-12С	Труба из полипропилена PN 20/40 (м) МАТ=131,67/5,57	11,1	23,64		23,64	262			262		
13	ТСЦ-507-5037 ТСЦ2017-12С	Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4" (10 шт.) МАТ=2161,78/5,57	0,3	388,11		388,11	116			116		
14	ТСЦ-301-5806 ТСЦ2017-12С	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм (10 шт.) МАТ=185,17/5,57	3,6	33,24		33,24	120			120		
15	ТСЦ-507-3175 ТСЦ2017-12С	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм (10 шт.) МАТ=203,33/5,57	0,7	36,5		36,5	26			26		
16	ООО "Алтай- Сервис"	Кронштейн сталь. с рез.уплотн. VALFEX 1 1/4" (38-43) (в компл. шпилька М8*80 и дюбель) (шт.) МАТ=20,71/5,57	45	3,72		3,72	167			167		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				1 684	327	163	1 194					34,37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				1 733	376	163	1 194					34,37
В том числе, справочно:												
Районный к-т 1,15 (Поз. 1-2, 4, 11)				49	49							
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс за декабрь 2017г. (Письмо КОГАУ Госэкспертиза № 01-06/07 от 10.01.2018г.) ОЗП=15,93; ЗМ=7,32; ЗГМ=15,93; МАТ=5,57)				13 833	5 990	1 193	6 650					34,37
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 5990) (Поз. 1-7, 11-12)				5 865								
Сметная прибыль				3 381								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 5990) (Поз. 1-7, 11-12)							3 381					
Итого по смете:												
Итого							23 079					34,37
В том числе:												
Материалы							6 650					
Машины и механизмы							1 193					
ФОТ							5 990					
Накладные расходы							5 865					
Сметная прибыль							3 381					
Итого							23 079					34,37
НДС 18%							4 154,22					
ВСЕГО по смете							27 233,22					34,37

Составил:

Проверил:

НКО «ФОНД
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ»
РАСЧЕТКИ ВЕРНЫ

ГОРОДКИЛОВА ЕВ

