

СОГЛАСОВАНО: Ген. директор ООО «КСО»

УТВЕРЖДАЮ:

Васенин А.А.
" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинское пгт, Фрунзе ул, 20

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинское пгт, Фрунзе ул, 20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-31-02

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-16/09-16-ВК л.1-8, ВК.С л.1-2, Акт по изменению перечня работ

Сметная стоимость 230304,92 руб.

Средства на оплату труда 50620 руб.

Нормативная трудоемкость 384 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтаж

3	ТЕР-16-01-005-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,4 Кзм=0,4 Кмат=0	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР = 128%*0,9 (НР = 161 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 99 руб.) ФОТ (140 руб.)	0,47	329,4	33,21	155	139	16	31,08	14,61
			100М ТРУБОПРО ВОДА	296,19	1,23			1		
4	ФСНГ-01-01-001-3 0 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ	0,6298	10,13		6				
			Т ГРУЗА							
5	ССЦ01-509-9912	ВОЗВРАТ-МЕТАЛЛОЛОМ	0,6298							
			Т							

Возврат материалов

6	Прайс "СТЭП МЕТАЛЛ"	МЕТАЛЛОЛОМ 12А (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАЗБОРКУ ТРУБ) ЦЕНА=6900/5,51 Кпз=1/5,51 (Индексация ПЗ)	0,6298	1252,27		(789.00)				
			Т							

Возврат материалов

Итого: Демонтаж 161 139 16 14,61

1

Накладные расходы по видам работ

п. 16 [3] 128%*0,9 ФОТ 161

ИТОГО накладные расходы по видам работ 161

Сметная прибыль по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

п. 16

[3]

83%*0,85

ФОТ

99

ИТОГО сметная прибыль**99****Земляные работы**

7	ТЕР-01-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 (54м*0,8*1,6м глуб)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 (1,5-3) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР = 95%*0,9 (НР = 0 руб.) СП = 50%*0,85 (СП = 0 руб.)	1000МЗ ГРУНТА	2114,29	2064,16				5,72		
				50,13	220,31						
8	ТЕР-01-01-003-14 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 под трубопроводы	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР = 95%*0,9 (НР = 13 руб.) СП = 50%*0,85 (СП = 6 руб.) ФОТ (15 руб.)	1000МЗ ГРУНТА	0,0256	4102,78	3982,14	105	3	102	15,61	0,4
				120,64	471,64				12		
9	ТЕР-01-02-055-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 43,5 под трубопроводы + 6,53 под колодцы	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР = 80%*0,9 (НР = 650 руб.) СП = 45%*0,85 (СП = 345 руб.) ФОТ (903 руб.)	100МЗ ГРУНТА	0,5003	1804,01		903	903		217,35	108,74
				1804,01							
10	ТЕР-01-02-061-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 69,12-4,32-17,7-тр убы (0,055*0,055*3,14* 54м) = 47,1 - 0,51 = 46,59	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР = 80%*0,9 (НР = 253 руб.) СП = 45%*0,85 (СП = 135 руб.) ФОТ (352 руб.)	100МЗ ГРУНТА	0,4657	756,19		352	352		101,78	47,4
				756,19							
11	ТЕР-23-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 (0,8м*54*0,1м)	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО НР = 130%*0,9 (НР = 50 руб.) СП = 89%*0,85 (СП = 33 руб.) ФОТ (43 руб.)	10МЗ ОСНОВАН ИЯ	0,432	613,55	40,15	265	41	17	11,73	5,07
				94,9	4,18				2		
12	ТЕР-01-02-061-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 (0,3+0,11)*54*0,8м	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 (ЗАСЫПКА ПЕСКОМ) НР = 80%*0,9 (НР = 96 руб.) СП = 45%*0,85 (СП = 51 руб.) ФОТ (134 руб.)	100МЗ ГРУНТА	0,177	756,19		134	134		101,78	18,01
				756,19							
13	ССС01-408-0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ		17,7	43,5		770				
			МЗ								

Итого: Земляные работы**2529****1433****119****179,62****14****Накладные расходы по видам работ**

п. 1.1	[8]	95%*0,9	ФОТ	13
п. 1.2	[9-10, 12]	80%*0,9	ФОТ	999
п. 18	[11]	130%*0,9	ФОТ	50

ИТОГО накладные расходы по видам работ**1062****Сметная прибыль по видам работ**

п. 1.1	[8]	50%*0,85	ФОТ	6
п. 1.2	[9-10, 12]	45%*0,85	ФОТ	531
п. 18	[11]	89%*0,85	ФОТ	33

ИТОГО сметная прибыль**570****Прокладка трубопровода**

14	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР = 128%*0,9 (НР = 434 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 266 руб.) ФОТ (377 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	0,54	7880,42	31,36	4255	376	17	70,84	38,25
					695,65	0,96			1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-53,892	70,4		-3794				
			М							
16	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	5,4	11		59				
			КГ							
17	Прайс "Элгисс"	Труба НПВХ 110/1000 нар. ЦЕНА=234/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	53,892	36,71		1978				
			М							
18	Прайс "Элгисс"	Тройник 110/110/90 нар. ЦЕНА=199/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	2	31,22		62				
			ШТ							
19	Прайс "Элгисс"	Заглушка НПВХ 110 нар. ЦЕНА=90/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	2	14,12		28				
			ШТ							
20	Прайс "Элгисс"	Колено НПВХ 110/45 нар. ЦЕНА=113/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	3	17,73		53				
			ШТ							
21	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР = 128%*0,9 (НР = 288 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 176 руб.) ФОТ (250 руб.)	0,36	7880,42	31,36	2837	250	11	70,84	25,5
			100М ТРУБОПРО ВОДА	695,65	0,96					
22	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-35,928	70,4		-2529				
			М							
23	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	3,6	11		40				
			КГ							
24	ССЦ01-103-0181 (муфты для прохода сквозь стенку колодца)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 168 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	0,9	129		116				
			М							
25	Прайс "Водполимер"	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110ММ (ДЛИНОЙ 3М) ЦЕНА=261,3/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	9	40,99		369				
			ШТ							
26	Прайс "Водполимер"	РЕВИЗИЯ РР С КРЫШКОЙ 110мм (L=237мм) ЦЕНА=45,1/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	8	7,08		57				
			ШТ							
27	Прайс "Водполимер"	ЗАГЛУШКА РР КАНАЛИЗАЦИОННАЯ 110мм (L=40мм) ЦЕНА=8/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	2	1,25		3				
			ШТ							
28	Прайс "Водполимер"	ТРОЙНИК 110x110мм УГОЛ 90град. (L=232мм) ЦЕНА=49,7/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	19	7,8		148				
			ШТ							
29	Прайс	ОТВОД 110x110мм УГОЛ	18	4,03		73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Водполимер"	45град. (L=177мм) ЦЕНА=25,7/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	ШТ							
30	Прайс "Техкон"	РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ ТЕХКОН С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ 300х300 ЦЕНА=4434/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	1 ШТ	695,6		696				
31	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	3,6 КГ	11		40				
32	ТЕРр-69-04-001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР = 78% (НР = 5 руб.) СП = 50% (СП = 4 руб.) ФОТ (7 руб.)	0,01 100ОТВЕРСТИЙ	971,59 663,89	1,53 0,55	10	7		78,66	0,79
33	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	-0,002 МЗ	541		-1				
34	ССЦ01-102-0056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА	-0,002 МЗ	970		-2				
35	Прайс "Стройбери"	СТЕКЛОИЗОЛ ХПП 2,5 (10м), 42 РУЛ.НА ПОДДОНЕ ЦЕНА=560/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	1 ШТ	87,85		88				
36	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0061 МЗ	541		3				
37	ТЕРр-69-04-003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР = 78% (НР = 56 руб.) СП = 50% (СП = 36 руб.) ФОТ (72 руб.) Объем: 12 + 2	0,14 100ОТВЕРСТИЙ	874,61 511,89	2,45 0,88	122	72		60,65	8,49
38	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	-0,042 МЗ	541		-23				
39	ССЦ01-102-0056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА	-0,028 МЗ	970		-27				
40	Прайс "Стройбери"	СТЕКЛОИЗОЛ ХПП 2,5 (10м), 42 РУЛ.НА ПОДДОНЕ ЦЕНА=560/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	1 ШТ	87,85		88				
41	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0732 МЗ	541		40				
42	Прайс "ПростоПена"	МАКРОFLEX ГЕРМЕТИК ВА141 БИТУМНЫЙ ЦЕНА=142,7/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	2 ШТ	22,39		45				
43	Прайс "Vilpe"	"Roofseal - 2" - УПЛОТНИТЕЛЬ 75-150 мм ЦЕНА=1400/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские)	2 ШТ	219,63		439				
44	ССЦ01-301-5609	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108-116 ММ	2 ШТ	15,6		31				
45	ССЦ01-101-4646	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ	3,6 10ШТ	3,58		13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого: Прокладка трубопровода 5317 705 28 73,03

1

Накладные расходы по видам работ

п. 16 [14, 21] 128%*0,9 ФОТ 722
п. P19 [32, 37] 78% ФОТ 61

ИТОГО накладные расходы по видам работ 783

Сметная прибыль по видам работ

п. 16 [14, 21] 83%*0,85 ФОТ 442
п. P19 [32, 37] 50% ФОТ 40

ИТОГО сметная прибыль 482

Изоляция трубопровода

46	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР = 100%*0,9 (НР = 239 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 158 руб.) ФОТ (266 руб.)	6,7 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	4186	266	186	4,05	27,12
47	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0,9581 Л	203		-194				
48	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-9,6346 Л	250		-2409				
49	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-73,7 М							
50	Прайс "Элгисс"	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА K-FLEX ST 19x114 ЦЕНА=547,24/5,51/1,18*1,02 Кпз=1/5,51 (В базовые цены)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1,02 (Заг-складские) Объем: 67 * 1.1	73,7 М	85,85		6327				

Итого: Изоляция трубопровода 7910 266 186 27,12

0

Накладные расходы по видам работ

п. 20 [46] 100%*0,9 ФОТ 239
ИТОГО накладные расходы по видам работ 239

Сметная прибыль по видам работ

п. 20 [46] 70%*0,85 ФОТ 158
ИТОГО сметная прибыль 158

Ремонт выгребных ям

Демонтажные работы

51	ТЕРр-66-10-006	ОЧИСТКА КАМЕР ОТ МОКРОГО ИЛА И ГРЯЗИ БЕЗ ТРУБ И АРМАТУРЫ НР = 74% (НР = 238 руб.) СП = 50% (СП = 161 руб.) ФОТ (322 руб.)	7,7 МЗ ИЛА, ГРЯЗИ	43,27 41,8	1,47	333	322	11	5,45	41,97
52	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ВЫГРЕБНОЙ ЯМЫ) НР = 110%*0,9 (НР = 382 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 230 руб.) ФОТ (386 руб.)	4,64 МЗ	188,3 72,26	116,04 10,96	874	335	539 51	8,24	38,23
53	ТЕРр-58-12-001 УК ТЕР ИЗД4 П7.3.1Б Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК (КРЫША ВЫГРЕБНОЙ ЯМЫ) (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР = 83% (НР = 17 руб.) СП = 65% (СП = 13 руб.) ФОТ (20 руб.)	0,1 100М2	232,41 200,4	32,01 3,86	23	20	3	25,46	2,55

Итого: Демонтажные работы 1230 677 553 82,75

51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р16.1	[51]			74%	ФОТ	238				
п. 49	[52]			110%*0,9	ФОТ	382				
п. Р8	[53]			83%	ФОТ	17				
п. Р16.1	[51]			50%	ФОТ	161				
п. 49	[52]			70%*0,85	ФОТ	230				
п. Р8	[53]			65%	ФОТ	13				

Итого: Ремонт выгребных ям 1230 677 553 82,75

51

Накладные расходы по видам работ

п. Р16.1	[51]	74%	ФОТ	238
п. 49	[52]	110%*0,9	ФОТ	382
п. Р8	[53]	83%	ФОТ	17

ИТОГО накладные расходы по видам работ 637

Сметная прибыль по видам работ

п. Р16.1	[51]	50%	ФОТ	161
п. 49	[52]	70%*0,85	ФОТ	230
п. Р8	[53]	65%	ФОТ	13

ИТОГО сметная прибыль 404

Вывоз мусора

54	ФСПГ-01-01-001-4 1	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	9	42,98		387				
		Т ГРУЗА								
55	ФСПГ-03-21-001-1 2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛА МИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	9	12,2		110				
		Т ГРУЗА								
56	ФСПГ-01-01-001-3 9	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 1.8 * 22.53	40,554	3,96		161				
		Т ГРУЗА								
57	ФСПГ-03-21-001-1 0	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛА МИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 1.8 * 22.53	40,554	11,42		463				
		Т ГРУЗА								

Итого: Вывоз мусора 1121 0 0 0

Итого по смете: 18268 3220 902 377,13

67

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[3, 14, 21]	128%*0,9	ФОТ	883
п. 1.1	[8]	95%*0,9	ФОТ	13
п. 1.2	[9-10, 12]	80%*0,9	ФОТ	999
п. 18	[11]	130%*0,9	ФОТ	50
п. Р19	[32, 37]	78%	ФОТ	61
п. 20	[46]	100%*0,9	ФОТ	239
п. Р16.1	[51]	74%	ФОТ	238
п. 49	[52]	110%*0,9	ФОТ	382
п. Р8	[53]	83%	ФОТ	17

ИТОГО накладные расходы по видам работ 2882

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[3, 14, 21]	83%*0,85	ФОТ	541
-------	--------------	----------	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 1.1	[8]			50%*0,85	ФОТ	6				
п. 1.2	[9-10, 12]			45%*0,85	ФОТ	531				
п. 18	[11]			89%*0,85	ФОТ	33				
п. P19	[32, 37]			50%	ФОТ	40				
п. 20	[46]			70%*0,85	ФОТ	158				
п. P16.1	[51]			50%	ФОТ	161				
п. 49	[52]			70%*0,85	ФОТ	230				
п. P8	[53]			65%	ФОТ	13				
ИТОГО сметная прибыль						1713				

Прямые затраты			18268
Основная зарплата			3220
Материальные затраты			13019
Эксплуатация машин			902
в т.ч. ЗП машинистов			67
Транспортировка грузов с ПРР по ФСПГ (смета)			1127
Накладные расходы (по смете)			2882
Сметная прибыль (по смете)			1713
Итого СМР в ценах января 2000 г.			22863
Всего в ценах января 2000г.			22863
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)	1		554
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)	1		573
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			22863
Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1		377
Трудозатраты машинистов со стесненностью	1		7
Итого норм. трудоемкость со стесненностью			384
-Переход в тек. цены июнь 2016г (п. №01-06/319 от 10.06.2016)-			
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,4		49588
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	15,4		1032
Эксплуатация машин в тек.ценах	8,09		7297
Материалы в тек.ценах	6,5		84624
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,72		5385
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	8		4584
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			9969
НДС от транспортировки грузов по СПГ	18 %		1794
ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС			11763
Итого в текущих ценах без оборудования			153272
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,3		35449
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9	11,09		18997
Итого с НР и СП			207718
ИТОГО_			207718
ИТОГО СМР			207718
Итого без НДС			207718
ВСЕГО			207718
Коэффициент по итогам аукциона	1,1087384		230304,92
В т.ч возвратные суммы в базовых ценах			789
В т.ч возвратные суммы в текущих ценах	6,5		5129

Составил:

**НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА»
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ**

Олей
Городилова ЕВ

Колесникова А.А. (т. 8953-696-7107)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил:
