

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Образец №4



20\_\_ г.

К. Л. РАССОХИН

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Киров г. Менделеева ул, 12  
(наименование стройки)Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Киров г. Менделеева ул, 12  
(наименование объекта)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №19-29-02-1**

Капитальный ремонт системы электроснабжения (дополнительные работы)

Основание: СЦС-19/25-16-ЭР л.1-6, ЭР.С л.1-2 (включаемых работ №1)

Сметная стоимость

строительных работ 56691 руб.  
 монтажных работ 31178 руб.  
 оборудования 25513 руб.  
 прочих работ 0 руб.  
 Средства на оплату труда 0 руб.  
 Нормативная трудоемкость 8839 руб.  
 53 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23.09.1988 № 1114 и постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 17.10.1988 № 546/25-5 применяется районный коэффициент к заработной плате рабочих и служащих в размере 15 %

**Щиты, счетчики, автоматы**

1	ТЕРм-08-03-575-01 МС 486/пр от 28.02.17	Установка автоматических выключателей НР = 95% СП = 65% ФОТ (13 руб.)	1 шт	13,03 12,65		13	13		1,12	1,12
2	ССЦ01-509-2246 МС 483/пр от 28.02.17	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	1 шт	40,5		41				
Итого: Щиты, счетчики, автоматы						54	13	0		1,12
									0	0

**Светильники**

3	ТЕРм-08-03-593-06 МС 486/пр от 28.02.17	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый НР = 95% СП = 65% ФОТ (33 руб.)	0,04 100шт	1237,61 797,73	201,92 12,95	50	32	8 1	70,64 0,88	2,83 0,04
4	Прайс-лист "ЭТМ"	Светильник светодиодный ДБП-12w 4000К 870Лм круглый пластиковый IP65 белый ЦЕНА=566,26/6,55*1,02	4 шт	88,18		353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Светильники						403	32	8		2,83
								1		0,04

# Монтаж кабеля

5	ТЕРМ-08-10-010-01 МС 486/пр от 28.02.17	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР = 95% СП = 65% ФОТ (31 руб.)	0,2 100м	235,83 158,9	63,67	47	31	13	15,2	3,04
6	ССЦ01-507-3487 МС 483/пр от 28.02.17	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм	20 м	5,05		101				
7	ТЕРМ-08-02-411-01 МС 486/пр от 28.02.17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм НР = 95% СП = 65% ФОТ (60 руб.)	0,2 100м	1162,39 297,22	159,9 2,65	232	59	32 1	27,76 0,18	5,55 0,04
8	Прайс "ЭТМ"	Металлорукав РЗ-СЛП-НГ-38 ЦЕНА=119,21/6,55*1,02	20 м	18,56		371				
9	ТЕРМ-08-02-412-07 МС 486/пр от 28.02.17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм <sup>2</sup> НР = 95% СП = 65% ФОТ (58 руб.)	0,25 100м	399,43 230,4	46,54 3,53	100	57	12 1	21,52 0,24	5,38 0,06
10	Прайс "ЭКС" 15.03.2016	Кабель ВВГнг 4*35 ЦЕНА=718,68*1,02/6,55	25 м	111,92		2798				
11	ТЕРМ-08-02-403-03 МС 486/пр от 28.02.17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 95% СП = 65% ФОТ (177 руб.)	1 100м	230,63 176,66	3,88 0,3	231	177	4	16,5 0,02	16,5 0,02
12	Прайс "ЭКС" 15.03.2016	Кабель ВВГнг-LS 3*4 ЦЕНА=53,73*1,02/6,55	100 м	8,37		837				
13	ТЕРМ-08-02-403-03 МС 486/пр от 28.02.17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 95% СП = 65% ФОТ (177 руб.)	1 100м	230,63 176,66	3,88 0,3	231	177	4	16,5 0,02	16,5 0,02
14	Прайс "ЭКС" 15.03.2016	Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 ЦЕНА=22,2*1,02/6,55	100 м	3,46		346				
15	ТЕРМ-08-02-412-05 МС 486/пр от 28.02.17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм <sup>2</sup> НР = 95% СП = 65% ФОТ (25 руб.)	0,2 100м	195,21 125,05	21,33 1,62	39	25	4	11,68 0,11	2,34 0,02
16	ССЦ01-501-8451 МС 483/пр от 28.02.17	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм <sup>2</sup>	0,02 1000м	25180		504				

## Итого: Монтаж кабеля

						5837	526	69		49,31
								2		0,16

## Итого по смете:

						6294	571	77		53,25
--	--	--	--	--	--	------	-----	----	--	-------

п. 45.2 Накладные расходы по видам работ  
[ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]

ИТОГО накладные расходы по видам работ

95% ФОТ  
544  
544


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

п. 45.2


**Сметная прибыль по видам работ**  
[ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]

	65%	ФОТ	372
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>			<b>372</b>
Прямые затраты			
Основная зарплата			6294
Материальные затраты			571
Эксплуатация машин			5646
в т.ч. ЗП машинистов			77
Накладные расходы (по смете)			3
Сметная прибыль (по смете)			544
Итого СМР в ценах января 2000 г.			372
Всего в ценах января 2000г.			7210
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			7210
Пересчет в текущие цены индексами для УСНО июнь 2017 г.(п. №01-06/459 от 11.07.2017)			7210
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,4		8793
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	15,4		46
Эксплуатация машин в тек.ценах	8,41		648
Материалы в тек.ценах	6,55		36981
Итого в текущих ценах без оборудования			46422
НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{\text{фот}} \cdot 0,85 \cdot 0,94$	12,3		6691
СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{\text{фот}} \cdot 0,8 \cdot 0,9$	11,09		4125
Итого с НР и СП			57238
<b>ИТОГО_</b>			<b>57238</b>
ИТОГО с пониж. коэфф. по итогам аукциона	0,9904377		56690,68
Итого без НДС	38		
<b>ВСЕГО</b>			<b>56690,68</b>
			<b>56690,68</b>

Составил:

 Андреев

Проверил:

 Мартынова Е.В.